

ВНИМАНИЕ! Внесены изменения

По процедуре переговоров по объекту: «Обследование строительных конструкций здания с инв. № 500/С-29787 цеха производства и розлива алкогольной продукции № 2 с целью определения возможности установки сухой градирни»

в техническом задании в пункте габариты изменены на 6,0*6,0 м.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию здания (сооружения)

Наименование объекта	Техническое детальное обследование строительных конструкций по объекту: «Обследование строительных конструкций здания с инв. № 500/С-29787 цеха производства и розлива алкогольной продукции № 2 с целью определения возможности установки сухой градирни»								
Категория по СТБ 2331-2015	3	Кол-во этажей (обслед. часть)	1	Год постройки	1986	Габариты, м (обслед. часть)	6,0*6,0	Общая площадь застройки, м ² , ориентировочно	3079,9
Категория здания (сооружения) по СНЗТ 18-2014:	II	Наличие подвала	да	Расчетная средняя высота здания, м	17.0	Высота здания (п.2.3 СНЗТ-18), м	17.0	Общий объем, куб.м. (обслед. часть) ориентировочно	7482
Цель выполнения обследования	Определение фактического технического состояния строительных конструкций; определение возможности установки вентиляционного оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией								
Вид обследования	Детальное		Вскрытия и черновая заделка проводятся (при детальном обследовании)				Подрядчиком		
Типы обследуемых конструкций, категория работ:			Виды обмерных работ, категория работ:						
фундаменты			да	конструкции фундаментов по шурфам				да	
стены и перегородки			нет	планы				нет	
полы			нет	фасады				нет	
колонны, столбы, стойки (при наличии)			да	разрезы				нет	
подкрановые и тормозные конструкции			нет	план кровли				да	
перекрытие			нет	стропильные и подстропильные конструкции				нет	
покрытие			да	подкрановые и тормозные конструкции				нет	
кровля			нет	элементы перекрытия				нет	
несущие конструкции пролетных строений галерей, эстакад			-	элементы покрытия				да	
Наличие проектной документации			нет						
Наличие эксплуатационной документации (исходных данных)			Технический паспорт по состоянию на 21.09.2005						
Наличие неблагоприятных факторов:			нет						
Категория сложности работ по составлению Отчета (разработка технических решений по ремонту (усилению) конструкций по результатам обследования):								-	
Перечень отчетных материалов:			Техническое заключение – 2 экз. на бумажном носителе; 1 экз. в электронном формате						
Особые или дополнительные требования:			нет						

ПОДРЯДЧИК

М.П.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора по строительству

М.П. / Н.П.Сенюта/

Инженер-строитель ОКС

Д.В.Субботко

Начальник ОКС

/Ю.В.Литецкий

Ю.В.Литецкий