

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству, инновациям
и инвестиционным проектам
ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» -
управляющая компания холдинга
«МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП»


Н.П.Сенюта
«27»/02 2020 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(приглашение к участию в процедуре закупки)

к процедуре закупки по выбору подрядной организации для выполнения дополнительных объемов работ по объекту «Корректировка строительного проекта 055/98-1 «Реконструкция корпуса производства вина и коньяка Минского вино-водочного завода «Кристалл»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Вид процедуры закупки Способ проведения процедуры закупки	Процедура оформления конкурентного листа Без проведения предварительного квалификационного отбора участников; С возможностью проведения процедуры улучшения конкурсных предложений
2	Полное наименование организации (заказчик) и реквизиты	Открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» ул. Октябрьская, 15, 220030, г. Минск УНП 600013329 ОКПО 05542496 р.с. ВУ17ВАРВ30122769800100000000 ОАО «Белагропромбанк», ВИС ВАРВВУ2Х, г. Минск пр-т Победителей, 91
3	Ответственные лица и их контактные данные	Литецкий Юрий Владимирович (председатель конкурсной комиссии) Тел. +375 17 327 66 15 Субботко Денис Васильевич (секретарь конкурсной комиссии) Тел./факс +375 17 321 22 92 тел./факс +375 17 327 08 25 адрес электронной почты: oks@kristal.by
4	Наименование объекта	Дополнительные объемы работ по объекту «Корректировка строительного проекта 055/98-1 «Реконструкция корпуса производства вина и коньяка Минского вино-водочного завода «Кристалл»
5	Цена заказа, применяемая в качестве стартовой	9 132,61 белорусских рублей с учетом НДС

	Возможность внесения участниками предложений по изменению стартовой цены	Участники могут вносить предложения по изменению стартовой цены не позднее чем за три календарных дня до процедуры вскрытия конвертов
6	Место размещения объекта	г. Минск, ул. Октябрьская, 15
7	Основания для проведения процедуры закупки	Проектная документация; докладная записка начальника отдела капитального строительства от 17.12.2019 № 12/3637
8	Источник финансирования	Собственные средства
9	Условия платежей по договору	1. по актам выполненных работ; 2. предоставление аванса возможно в размере, определенном по результатам проведения процедуры закупки.
10	Критерии оценки предложения.	представляют собой совокупность установленных частных показателей (частные критерии). Показатели (критерии) оценки предложения: - цена конкурсного предложения (бел. руб.) –70 («вес» критерия, %); - срок выполнения работ (календ.дн.) – 20 («вес» критерия, %); - отсрочка платежа (календ. дн.) – 10 («вес» критерия, %) Метод оценки: при оценке предложений используется пропорциональная система подсчета баллов, в соответствии с их удельным весом
11	Документы, предоставляемые претендентами	Участники процедуры закупки представляют: конкурсное предложение, с указанием стоимости работ, срока выполнения, условий оплаты, гарантийных обязательств; - смету, расчет в текущих ценах; - свидетельства, аттестаты, лицензии, подтверждающие право выполнения указанных видов работ; - сведения о государственной регистрации участника; Заказчик вправе потребовать от участников представления иных, документов и (или) сведений, а также разъяснения их предложений
12	Требования о предоставлении документов об экономическом и финансовом положении	В качестве документов о своем экономическом и финансовом положении участники процедуры закупки представляют справку о состоянии текущих (расчетных) счетов из банка, в котором они обслуживаются по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи конкурсного предложения.
13	Сроки выполнения работ	14 календарных дней
14	Сроки и место подачи конкурсных предложений	05.03.2020 г. до 10:00 ч.; Место подачи предложений: г. Минск, ул. Октябрьская, 15 в отдел капитального строительства; Конкурсные предложения, подготовленные с нарушениями требований конкурсной документации, к рассмотрению не принимаются.
15	Место, дата, время, порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями	05.03.2020 г. в 12:00 ч. г. Минск, ул. Октябрьская, 15, здание администрации, актовый зал В ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями участников проверяется наличие всех установленных документов и

		оглашается содержание основных пунктов предложений. Указанные данные вносятся в протокол по вскрытию конвертов с предложениями.
16	Требование к содержанию, форме и оформлению конкурсных предложений	Предложения подаются одним из следующих вариантов: в запечатанном конверте нарочным/по почте; в электронном виде (на электронном носителе информации с невозможностью модифицирования информации).
17	Ценовые предложения предоставляются на языке	русском белорусском
18	Порядок и срок отзыва конкурсных предложений, а также порядок внесения изменений в такие предложения	Предложение может быть отозвано официальным письмом по почте или электронной почте не позднее окончания срока подачи предложений; Предложение может быть изменено не позднее окончания срока подачи предложений, в данном случае участник подает предложение в любой из форм, предусмотренных в п. 16 настоящей документации
19	Порядок и срок представления разъяснений положений конкурсной документации	Разъяснение положений конкурсной документации осуществляется по письменному запросу участника процедуры закупки либо по телефонам, указанным в приглашении к участию в процедуре закупки
20	Порядок уведомления участников	по электронной почте
21	Требования к участникам по проведению процедуры закупки их уполномоченными лицами	В процедуре закупки может принять участие любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Уполномоченные лица участников до начала заседания конкурсной комиссии, должны предоставить доверенность на право представления интересов организации при участии в процедуре закупки (процедуре улучшения конкурсных предложений), а также документ удостоверяющий личность.
22	Перечень участников	- определяет заказчик; - направляет участникам приглашения. - объявление о проведении процедуры закупки размещается на официальном сайте ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» в разделе «Объявления» http://kristal.by/press/messages/
23	Особые условия	1. при необходимости заказчик имеет право провести процедуру улучшения конкурсных предложений; 2. при формировании стоимости (сметы) конкурсного предложения необходимо учитывать: 2.1. при заключении договора указанная в конкурсном предложении стоимость выполнения работ остается неизменной на весь период действия договора; 2.2. цена договора может быть изменена в случаях: - уточнения объемов фактически выполненных работ, по сравнению с учтенными в договорной цене, влекущих за собой как ее увеличение, так и уменьшение; - выявления дополнительных объемов работ, не предусмотренных первоначально (по согласованию с

		Заказчиком); -изменения законодательства Республики Беларусь о налогообложении, тарифах, сборах. 2.3. командировочные расходы, возникающие при производстве дополнительных работ, принимаются в пределах нормативных трудозатрат. 2.4. до подачи конкурсного предложения участник процедуры закупки обязан посетить объект и ознакомиться с исполнительной документацией по объекту.
24	Срок для подписания договора	Договор заключается в срок не позднее десяти рабочих дней с даты утверждения протокола по выбору победителя процедуры закупки.
25	Иные данные	См. приложение

Организатор процедуры закупки вправе отменить её на любом этапе проведения и не несет за это ответственности перед участниками процедуры закупки в случаях:

- отсутствия финансирования;
- утраты необходимости в закупке предмета заказа;
- изменения предмета заказа и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.


Конкурсная комиссия не несет ответственности перед участниками при отмене процедуры закупки по обстоятельствам, не зависящим от работы конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии



Д.В.Субботко

Председатель конкурсной комиссии



Ю.В.Литецкий

АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

г. _____

от " ____ " _____ 20 ____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:

1. Заказчика: ОАО "МИНСК КРИСТАЛЛ"-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП"
 2. Подрядчика: ООО "ДВМАКС"
 3. Субподрядчика:
 4. Проектной организации:



Составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:

КОРРЕКТИРОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 055/98-1 "РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА ПРОИЗВОДСТВА ВИНА И КОНЬЯКА МИНСКОГО ВИНОВОДОЧНОГО ЗАВОДА "КРИСТАЛЛ", Часть объекта: КОРПУС (ИЗНАЧАЛЬНЫЕ)+ ДОП

выявлены следующие дополнительные работы, не учтенные в рабочих чертежах и смете, составленной по рабочим чертежам, по следующим причинам:

НОМЕР			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	ОСНОВНАЯ ЭП, РУБ	ЭКСПЛ. МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч)		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П	ПОЗ. ПО СМЕТЕ	ЕДИНИЧНОЙ РАСЦЕНКИ				ВСЕГО, РУБ	В Т.Ч. ЭП, РУБ			РАБ-ИХ	МАШ-ОВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Чел.ч. = 7.03 руб/ч Чел.ч. маш. = 6.04 руб/ч Дата: на 01/03/2018 Район: г. Минск, база НРР 2017</i>												
ЖЗ-40 МАТЕРИАЛЫ												
1	1	ПРИМЕЧАНИЕ: Л.СМ. №200 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
2	2	E20-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОДИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ /Экс.маш. с К= 11.06. /Зарп.машинист. с К= 11.06. /Труд. с К= 1.06. /Труд.маш. с К= 11.06. РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРнОПР=70.82%, Плав=66.80%	100М2	770,81	557,42	306,47	4431,14	103,35	109,65	51,43	5862,72
				0,5	385,41	278,71	153,24	2215,57	51,68	54,83	25,72	2931,37
3	3	E16-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65 ММ РАЗРЯД=4,3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРнОПР=70.82%, Плав=66.80%	100М	529,4	34,82	7,12	1617,15	38,32	73,07	1,27	2219,69
				0,214	113,29	7,45	1,52	346,07	8,2	15,64	0,27	475,01
4	4	E16-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ РАЗРЯД=4,2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРнОПР=70.82%, Плав=66.80%	ШТ	12,05	1,03	0,1	3,49	0,09	1,68	0,02	16,66
				2	24,1	2,06	0,2	6,98	0,18	3,36	0,04	33,32
5	5	C300-47433	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б2П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ				42,69	0,98			43,67
				2				85,38	1,96			87,34
6	6	E26-1-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРнОПР=60.02%, Плав=45.46%	10М	65,05	6,24	3,46	6,96	0,16	8,89	0,65	78,41
				2,14	139,21	13,35	7,4	14,89	0,34	19,02	1,39	167,79
7	7	E26-1-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ КОМПЛЕКТНЫМИ НА ОСНОВЕ ЦИЛИНДРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 25 ММ, ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ РАЗРЯД=4,4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРнОПР=60.02%, Плав=45.46%	10М	50,05	3,9	2,14	4,03	0,09	6,84	0,4	58,07
				0,7	35,04	2,73	1,5	2,82	0,06	4,79	0,28	40,65
8	8	C104-1509-3	ЦИЛИНДР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PAROC SECTION ALUSOAT Т ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 22 ММ	М.П.				5,99	0,22			6,21
				1				5,99	0,22			6,21
9	9	C104-1509-5	ЦИЛИНДР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PAROC SECTION ALUSOAT Т ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 35 ММ	М.П.				6,82	0,25			7,07
				6				40,92	1,5			42,42
10	10	C104-1509-10	ЦИЛИНДР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ PAROC SECTION ALUSOAT Т ТОЛЩИНОЙ 40 ММ, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 60 ММ	М.П.				8,55	0,31			8,86
				21,4				182,97	6,63			189,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	E16-10-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ УКРУПНЕННЫХ УЗЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=70.82%, План=66.80%	100М	436,45	30,93	5,85	961,76	23,29	60,24	1,05	1452,43
				-0.14	-61,1	-4,33	-0,82	-134,65	-3,26	-8,43	-0,15	-203,34
12	12	ПРИМЕЧАНИЕ	Л.СМ. №400 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЕ-ЭМ.СО									
13	13	Ц8-408-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ВО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25ММ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100М	128,04	103,36	77,62			17,67	12,73	231,4
				1,4	179,26	144,7	108,67			24,74	17,82	323,96
14	14	Ц8-900-1	ДЕМОНТАЖ ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТАМПОВАННЫХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200 ММ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	Т	199,79	5,97	1,34			28,42	0,18	205,76
				0,0192	3,84	0,11	0,03			0,55		3,95
15	15	E67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100М	18,91	0,05	0,03			2,89	0,01	18,96
				3,1	58,62	0,16	0,09			8,96	0,03	58,78
16	16	E67-15-1	ДЕМОНТАЖ ПУСКАТЕЛЕЙ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100ШТ	216,62					29,04		216,62
				0,05	10,83					1,45		10,83
17	17	Ц8-102-1	ДЕМОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	ШКАФ	31,73	11,53	4,53			4,38	0,56	43,26
				1	31,73	11,53	4,53			4,38	0,56	43,26
18	18	ПРИМЕЧАНИЕ	Л.СМ.461 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
19	19	E67-7-4	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100ШТ	21,2	0,16	0,09			3,24	0,02	21,36
				0,33	7	0,05	0,03			1,07	0,01	7,05
20	20	E67-6-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100М	18,91	0,05	0,03			2,89	0,01	18,96
				1,89	35,74	0,09	0,06			5,46	0,02	35,83
21	21	Ц8-88-3	ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	Т	135,19	36,25	9,88			18,66	1,22	171,44
				0,052	7,03	1,89	0,51			0,97	0,06	8,92
22	22	E67-7-1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100ШТ	12,37					1,89		12,37
				0,04	0,49					0,08		0,49
23	23	E67-5-3	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДОВ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 ИЗ ТРУБ /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100М	13,14	0,05	0,03			2,01	0,01	13,19
				0,25	3,29	0,01	0,01			0,5		3,3
24	24	Ц8-303-7	ДЕМОНТАЖ ТРОСА ПРОДОЛЬНО-НЕСУЩЕГО /Экс.маш. с К= 0.3. /Зарп. машинист. с К= 0.3. /Материалы с К= 0. /Трансп. с К= 0. /Труд. с К= 0.3. /Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	КМ	69,42	21,43	6,24			9,68	0,83	90,85
				0,075	5,21	1,61	0,47			0,73	0,06	6,82
25	25	Ц8-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100М КА	83,61	21,41	7,13	18,77	0,42	11,54	0,88	124,21
				2,1	175,58	44,96	14,97	39,42	0,88	24,23	1,85	260,84
26	26	Ц8-147-10	УСТАНОВКА И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ ПО КРЕПЛЕНИЮ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М ДО 1 КГ РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРНОПР=52.10%, План=36.85%	100М КА	118,82	16,36	4,71	65,1	1,48	16,4	0,58	201,76
				-2.1	-249,52	-34,36	-9,89	-136,71	-3,11	-34,44	-1,22	-423,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	Ц8-408-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР 25ММ	100М	426,81	344,52	258,72	123,54	3,05	58,91	42,43	897,92
			РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85%	1,08	460,95	372,08	279,42	133,42	3,29	63,62	45,82	969,74
28	28	Ц8-395-1	ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ ДО 200ММ	T	458,83	280,73	162,94	100,31	3,65	63,33	25,73	843,52
			РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85%	-0.0135	-6,19	-3,79	-2,2	-1,35	-0,05	-0,85	-0,35	-11,38
29	29	28ПР-В	КРЫШКА ЛОТКА ШИР.100ММ	МП				5,21	0,19			5,4
				-75				-390,75	-14,25			-405
30	30	27ПР-В	ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ШИР.100ММ	МП				7,01	0,25			7,26
				-75				-525,75	-18,75			-544,5
31	31	Ц8-420-1	КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ	100ШТ	1680,65	310,99	173,6			231,97	25,78	1991,64
			РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=52.10%, План=36.85%	0,29	487,39	90,19	50,34			67,27	7,48	577,58
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: ЖЗ-40 МАТЕРИАЛЫ		1847,2	929,2	610,08	1885,22	35,52	257,93	99,69	4697,14
			ОХР и ОПР									1325,43
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									961,98
			ИТОГО С ОХРиОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ									6984,55
			ИТОГО ПО: ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НОВ)		461,7	283,89	154,14	2433,97	56,8	65,4	25,88	3236,36
			ОХР и ОПР (461.7+154.14)*70.82%*0.94									409,97
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (461.7+154.14)*66.80%*0.87									357,9
			ИТОГО									4004,23
			ИТОГО ПО: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ		174,25	16,08	8,9	200,68	7,03	23,81	1,67	398,04
			ОХР и ОПР (174.25+8.9)*60.02%*0.94									103,33
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (174.25+8.9)*45.46%*0.87									72,44
			ИТОГО									573,81
			ИТОГО ПО: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (НОВ)		1211,25	629,23	447,04	-749,43	-28,31	168,72	72,14	1062,74
			ОХР и ОПР (1211.25+447.04)*52.10%*0.94									812,13
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1211.25+447.04)*36.85%*0.87									531,64
			ИТОГО									2406,51
			ВСЕГО		1847,2	929,2	610,08	1885,22	35,52	257,93	99,69	4697,14
			ОХР и ОПР									1325,43
			ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									961,98
			СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									4,2
			ВСЕГО									6984,55
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ												4 697,14
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА												1 885,21
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [35.52 - 0]												35,52
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1325.43 - 0.9 / 1]												1 192,89
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [961.98 - 0.9 / 1]												865,78
ИТОГО												6 755,81
4. ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ [(1847.2 / 1 + 610.08) * (1 / 100) - 0.92 + 0]												22,61
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ												6 778,42
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА												6 778,42
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ												
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(1847.2 + 610.08) * (34 / 100)]												835,48
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ												835,48
ВСЕГО СТОИМОСТЬ												7 613,90
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ												7 613,90
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ												
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ												7 613,90
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ												7 613,90
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 03/2018 по 11/2018)												1,00
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [7613.9 * 1]												7 613,90
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ												7 613,90
15. ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ОТ СТОИМОСТИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНОГО (-) [22.61 * (15 / 100) - 1]												3,39
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [7613.9 - 0 - 0 - 3.39]												7 610,51
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ												7 610,51
18. СУММА НДС [(7610.51) * (20 / 100)]												1 522,10
ИТОГО [7610.51 + 1522.1]												9 132,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ											9 132,61	
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ СТО ТРИДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ. 61 КОП.												

Причины возникновения дополнительных работ:

Представители:

Заказчика:

Кружайт

Подрядчика:

С-377 Князько А.С.

Субподрядчика:

Проектной организации:

Можайко Н.Г.

УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму

9132,61 руб.

с оплатой:

в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы. (ненужное зачеркнуть)

А.В. Класен