

Ведомость рабочих чертежей комплекта ВК

Лист	Наименование	Примечания
1	Общие данные	
2	План на отм. 0,000 с системами В1, В6, ТЗ, КЗ. Схема В6, В1, ТЗ, КЗ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия Б5.000-2.1	Крепление трубопроводов, воздухопроводов и санитарно-технических устройств	
	Прилагаемые документы	
20-01/17-2--ВК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	на 2 листах

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	Потребный напор на ввод, м	Расчетный расход				Установлен. мощность э/д, кВт	Примечание
		м³/сут.	м³/час.	л/с	при пожаре л/с		
Хоз-питьевое водоснабжение - В1, в т.ч.		0,540	0,27	0,3		-	
Горячее водоснабжение - ТЗ		0,270	0,135	0,15		-	
Производственное водоснабжение - В6		0,09	0,09	0,3			
Производственная канализация - КЗ		0,63	0,36	0,6		-	

Общие указания

1. Раздел проекта разработан в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объекта для жизни и здоровья людей.
2. Расчет системы водопровода выполнен в соответствии с ТКП 45-2.02-138-2009 "Противопожарное водоснабжение".
3. Освидетельствованию подлежат скрытые виды работ: заделка стыков, устройство гидроизоляции, гидравлическое испытание систем холодного водопровода и прокладка водопровода в скрытых местах.
4. При производстве строительно-монтажных работ соблюдать правила техники безопасности ТКП 45-1.03-40-2006, ТКП 45-1.03-44-2006 и требований "Правил пожарной безопасности строительно-монтажных работ".
5. Трубопроводы В1, В6, ТЗ запроектированы из полипропиленовых труб. Канализация монтируется из труб канализационных полипропиленовых.





Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						20-01/17-1-ВК			
						Модернизация помещения №7 (39,4 кв.м.) в здании ликероводочного участка (цех №1), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15/4, с оборудованием павильона для работы с пищевыми добавками			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Васлевич				Павильон цеха №1	С	1	2
Разработал		Олейник							
						Общие данные	ООО "Априори проект плюс"		
Н.Контр.		Урбан							

План на отм. 0,000 с системами В1, В6, ТЗ, КЗ.



## Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Цех №1	24,59	Д
2	Комната для ингредиентов	9,30	Д
3	Кладовая	4,00	В2

20-01/17-1-ВК					
Модернизация помещения №7 (39,4 кв.м.) в здании ликероводочного участка (цех №1), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15/4, с оборудованием павильона для работы с пищевыми добавками					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП	Васлевич				
Разработал	Олейник				
Н.Контр.	Урбан				
Павильон цеха №1				Стадия	Лист
План на отм. 0,000 с системами В1, В6, ТЗ, КЗ. Схема В6, В1, ТЗ, КЗ				С	2
				ООО "Априори проект плюс"	

Инв. N подл.		Подпись и дата	Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во шт.	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Холодное водоснабжение В1</u>							
	Труба 20-2.0-ПП				м	0.70		
	Подводка к смесителю в оплетке Ø15				шт.	1		
	<u>Горячее водоснабжение Т3</u>							
	Труба 20-2.0-ПП				м	0,7		
	Подводка к смесителю в оплетке Ø15				шт.	1		
	Смеситель для мойки с нижней камерой смешения				шт.	1		
	<u>Водопровод подготовленной воды В6 (производственный)</u>							
	Труба 20-2.0-ПП				м	6,5		
	Подводка к смесителю в оплетке Ø15				шт.	1		
	Кран шаровой Ø15				шт.	1		
	<u>Горячее водоснабжение Т3 (от позиции 2-2 ТХ до смесителя)</u>							
	Труба 20-2.0-ПП				м	2,5		
	Подводка к смесителю в оплетке Ø15				шт.	1		
	Кран шаровой Ø15				шт.	1		
	Смеситель для мойки с нижней камерой смешения				шт.	1		

						20-01/17-1-ВК.СО				
						Модернизация помещения №7 (39,4 кв.м.) в здании ликероводочного участка (цех №1), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15/4, с оборудованием павильона для работы с пищевыми добавками				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Павильон цеха №1		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Васлевич						С	1	2
	Разработал	Олейник				Общие данные		ООО "Априори проект плюс"		
	Н.Контр.	Урбан								

## Спецификация материалов водопровод и канализация

[illegible]

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

<i>Изм.</i>	<i>Кол.лч.</i>	<i>Лист</i>	<i>И док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>

20-01/17-1-BK.CO

Луст

2