



План первого этажа



Экспликация отверстий

Тип отв.	Размеры, мм		Отм. низа, м	Назначение	Кол.	Примечание
	В	Н				
1	φ450	-	ось +2.650	ОВ в стене 380мм	2	
2	φ250	-	ось +0.250	ОВ в стене 510мм	1	
3	600	600	+2.350	ОВ в стене 770мм	1	
4	600	600	+2.350	ОВ в стене 250мм	1	

Ведомость объемов работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Разборка оконных блоков из ПВХ-профиля размерами - 1500x1100мм	шт.	1	ОК-1

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
ОК-1	СТБ 1108-98	Оконные блоки ОП А 1060-1460 СП1 Ж Т2-Б-Д-Г1-2	1		см. схему

1. Отверстия в существующих стенах прорезать!
2. В стенах над отверстиями поз. 3, 4 выполнить перемычки см. ОВ.АС-2.
3. После монтажа инженерных коммуникаций отверстия тщательно замонолитить бетоном кл. С 12/15 на мелком заполнителе V=0.2м³
4. Крепление оконных блоков выполнять согласно ТКП 45-3.02-223-2005 "Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройства".

37-16-ОВ.АС

Модернизация системы принудительной вентиляции в спиртоприемном отделении цеха производства и отпуска продукции №5

Изм. Колич. Лист № док. Подпись Дата

Разраб. Лакисова 12.16

Проверил

ГИП Журов 12.16

Н.контр. Плавинский 12.16

Стадия Лист Листов

С 1

План первого этажа. Ведомость объемов работ. Спецификация элементов заполнения проемов.

ООО "Системы инновационного проектирования "It Will be City"

Формат А3

Согласовано

раздел ОВ

Тиллаева

Взам. инв.Н

Подпись и дата

Инв.Н подл.

37-15-АС-ОВ Цех №-52017-04-04.dwg